鸿杰预算编制

装饰工程预算书

临江花园（陌上设计）

鸿杰装饰
地址：杭州市上城区海运国际大厦A座1706室
电话：0571-87655093

2018/4/18

工程名称：临江花园（陌上设计）

项目地址：

鸿杰装饰清单一览表

一、	半包工程直接费		119,416.03
二、	管理费	（一）x6%	7,164.96
三、	工程总造价	（一+二+三）	126,581

（以下费用不包含总报价内，需另计）

施工期间水电费；

敲墙、打孔、垃圾外运（临平不含材料上来、垃圾清运 ——由小区服务队提供服务）；

物业装修押金（如因乙方原因扣除押金从乙方工程款中扣除）；

如工程量与实际不符，超过2%时按实际发生量结算；

如甲方要求施工项目有违反建筑装饰施工条例的，乙方有权拒绝施工；

此报价作为合同的有效附件，未作说明的的施工项目均不包含在乙方施工范围之内（审批、消防、空调、所有门、瓷砖、地板、踢脚线、铝合金窗、不锈钢、玻璃镜面、五金、洁具、厨房配套设施、集成吊顶、 电箱内部漏电保护器等）；

水电按面积报价，大功率电器和特殊线材（高清线、音箱线、安防线、USB线、投影线等）甲供、人工费用另算；

门槛石、挡水条以外的石材安装工程。

甲方签字（签章）：　　乙方签字（签章）：

鸿 杰·青云居　装 饰 材 料 配 送 单(附件三)

编号	名称	品牌	单位	规格	环保	工艺/备注
水电材料（个性化水电线材客户自购）						
1	电线	千岛湖永通	卷	照明1.5mm2插座、空调挂机2.5mm2;空调柜机4mm2	绿色环保	强电源线铺设，穿管无接头
2	电话线	永通四芯线	米	通用四芯线	绿色环保	弱电源线铺设，穿管无接头
3	电视线	康元同轴电缆	米	SYWV-75-5-1	绿色环保	弱电源线铺设，穿管无接头
4	电脑线	康普超六类四对双绞线	米	非屏蔽八芯线	绿色环保	弱电源线铺设，穿管无接头
5	暗盒	鸿雁86型	只	鸿雁加厚型	绿色环保	开关插座底盒，平整牢固
6	吊顶过路灯盒	通用型	只	加厚阻燃型	绿色环保	灯头暗盒/穿线过路用
7	电线管	中财305/315	米	壁厚1.2mm以上	绿色环保	弧形弯角,穿线流畅
8	排水管	中财系列40/50/75/110	米	壁厚1.2mm以上	绿色环保	保持流水自然坡度无渗漏
9	给水管	德国卫水宝/海得欧/家装白伟星	米	壁厚4.2mm六分热水管	绿色环保	全管路用热水管,套保温材料
10	保温套	通用型	米	通用型	绿色环保	全管路裸露部分套保温材料
木工材料（五金客户自购）						
1	1.8细木工板	兔宝宝	张	1220*2440*17mm	E1	基层处理或部分储物柜
2	1.8杉木集层板	兔宝宝	张	1220*2440*17mm	E1	衣柜柜体
3	1.8生态免漆板	兔宝宝	张	1220*2440*17mm	E1	生态衣柜柜体
4	九厘板	兔宝宝	张	1220*2440*8.5mm	E1	衣柜背板或部分基层处理
5	生态免漆九厘板	兔宝宝	张	1220*2440*7.0mm	E1	生态衣柜背板
6	饰面三厘板	兔宝宝	张	1220*2440*2.8mm	E1	开放式柜体或背景面层
7	奥松板	大亚	张	1220*2440*2.8mm	E1	封闭漆柜体或背景面层
8	纸面石膏板	圣戈班.杰科	张	1200*2400*9.5mm	绿色环保	吊顶或隔墙面层
9	防水石膏板	圣戈班.杰科	张	1200*2400*9.5mm	绿色环保	有防水需求吊顶或隔墙面层
10	轻钢龙骨	得地	根	4000mm	绿色环保	吊顶或隔墙基层
11	松木档	精制	根	30*50*3000/4000mm	绿色环保	吊顶或隔墙基层边框
12	木工胶水	兔宝宝生态	桶	1KG-8KG/桶	绿色环保	木工基础施工粘贴材料
13	木工万能胶水	汉高百得	桶	1KG-8KG/桶	绿色环保	木工基础施工粘贴材料
泥工材料						
1	建筑胶水	中南无甲醛	桶	18L/桶	绿色环保	泥工基础施工材料，增加粘性牢固
2	瓷砖胶泥	德高	包	20KG/包　TTB1型（强力型）	绿色环保	瓷砖铺贴上墙材料
3	砖块黄沙	通用	/	小区服务队提供/公司提供	绿色环保	砌墙/贴砖基础材料

冯志伟

编号	名称	品牌	单位	规格	环保	工艺/备注
4	水泥	钱潮（或根据小区配送）325	包	50KG/包	绿色环保	砌墙/瓷砖铺贴基础材料
5	墙面防水	德高通用/牛元硅机纳米	桶	20KG/桶	绿色环保	卫生间墙面防水满刷
6	地面防水	德高K11柔韧性二型	桶	12KG/桶	绿色环保	卫生间地面防水两遍，养水检验
7	加工砖背胶	德高/瑞士西卡/粤固	桶	5KG/桶	绿色环保	加工砖上墙专用（补差价18元/平）
8	加工砖挂钩	国标通用（400*800砖专用）	只	不锈钢材质	绿色环保	玻化砖上墙专用（补差价12元/平）

油漆材料

1	界面处理剂	美巢墙锢	桶	18KG/桶	绿色环保	墙面找平基层，平整牢固
2	建筑胶水	中南无甲醛	桶	18L/桶	绿色环保	基础施工材料，增加粘性牢固
3	墙面腻子粉	美巢成品系列	包	45、65、400、800系列20KG/包	绿色环保	墙面找平基层，平整牢固
4	纤维石膏粉	华润嵌缝膏	包	20KG/包	绿色环保	墙顶面接缝嵌缝基层，平整牢固
5	强力网格布	南京天球	卷	50/100米	绿色环保	墙面铺贴用，增加拉力预防开裂
6	抗裂纸绷带	南京天球	卷	/	绿色环保	石膏板接缝铺贴用，预防开裂
7	阳角条	国标通用	根	铝制三米	绿色环保	墙面阳角转角处专用
8	阳角条	国标通用	根	塑料材质三米	绿色环保	吊顶阳角转角处专用
9	白漆	华润（底-TJD713X）（面-TJC3013X）	kg	5kg/组（套装）	绿色环保	饰面板油漆(套色补差价40元/平）
10	清漆	华润 （底-TJD220）（面-TJM2205）	kg	5kg/组（套装）	绿色环保	饰面板油漆(套色补差价40元/平）
11	水性漆	多乐士臻彩	kg	3kg-5kg/桶	绿色环保	饰面板油漆
12	乳胶漆底	多乐士通用底涂	桶	5L/桶	绿色环保	墙面涂料底层
13	乳胶漆面	多乐士金装净味五合一（超低voc）	桶	5L/桶	绿色环保	墙面涂料面层

1）以上材料为公司配送材料，质量由公司把关负责，同时公司实行保修。因客户自购材料质量引起的一切后果，公司概不负责，同时不在公司保修和维修范围之内。需要维修另计费用。
2）以上材料为公司预算标准材料，如客户需要更换材料，费用按照公司标准调整。 饰面板等部分材料可由客户参与挑选，公司统一配送 。

客户：　　公司盖章：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

冯志伟

鸿杰·青云居 装饰装修工程预算

预算编号		客户姓名			手机							
联系地址		临江花园（陌上设计）									公司联系电话	0571-87655093
房型	高层	结构	框架			施工面积		151.0			项目经理电话	13073690115

项目编号		项目名称	单位	备注	数量	单项合计		主材费		辅材费		人工费		品牌、工艺
						单价	总价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1、门套+餐厅+厨房+客厅（瓷砖厚度超过15mm铺贴费用方法待定，大于800*800mm单边小于255mm铺贴费用待定，斜铺、拼花、错缝、工字、走边待定）														
1	地面	地砖水泥砂浆垫层	M^2		48.10	40.00	1924.00	0.00	0.00	20.00	962.00	20.00	962.00	钱潮水泥黄沙+人工（参照小区配送）
2		地砖（600*600正铺）	M^2	地砖客购	48.10	87.00	4184.70	0.00	0.00	29.00	1394.90	58.00	2789.80	主材客户自理+水泥黄沙+辅料+人工(包含地砖铺贴找平
3	墙面	墙面胶水滚涂	M^2		19.50	18.50	360.79	12.00	234.02	2.50	48.76	4.00	78.01	中南无甲醛掺和滚涂
4		墙砖（300*600正铺）	M^2	墙砖客购	19.50	87.00	1696.67	0.00	0.00	29.00	565.56	58.00	1131.12	主材客户自理+水泥/胶泥黄沙+辅料+人工、平整无空鼓
5		墙面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	53.17	37.50	1993.80	13.00	691.18	5.00	265.84	19.50	1036.78	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
6		墙面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
7	顶面	暗窗帘箱	M		3.58	100.50	359.79	50.00	179.00	5.50	19.69	45.00	161.10	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
8		投影幕布槽	M		3.50	100.50	351.75	50.00	175.00	5.50	19.25	45.00	157.50	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
9		回光灯槽	M		5.82	100.50	584.91	50.00	291.00	5.50	32.01	45.00	261.90	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
10		空调进出风口框架基层制作	个		4.00	47.20	188.80	25.00	100.00	2.20	8.80	20.00	80.00	兔宝宝E1级木工板制作
11		吊顶轻钢龙骨基层	M^2	得地	48.10	38.50	1851.85	18.50	889.85	6.50	312.65	13.50	649.35	单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板
12		吊顶面层(石膏板）	M^2	杰科	40.30	59.50	2397.85	31.00	1249.30	3.00	120.90	25.50	1027.65	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
13		吊顶面层（防水石膏板）	M^2	杰科防水	7.80	67.00	522.60	38.00	296.40	3.00	23.40	26.00	202.80	{杰科防水石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制}
14		吊顶面层（侧面）走边	M		34.52	35.50	1225.46	19.00	655.88	1.50	51.78	15.00	517.80	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
15		顶面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	48.62	37.50	1823.25	13.00	632.06	5.00	243.10	19.50	948.09	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
16		顶面乳胶漆基层（耐水）	M^2	美巢系列	7.80	39.50	308.10	15.00	117.00	5.00	39.00	19.50	152.10	批嵌耐水腻子+辅料+人工，美巢
17		顶面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
								主材小计	5,510.70	辅材小计	4,107.63	人工小计	10,155.99	
2、健身房兼次卧														
1	地面	实木地板客户自理												
2	墙面	墙面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	36.98	37.50	1386.79	13.00	480.75	5.00	184.91	19.50	721.13	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
3		墙面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
4	顶面	暗窗帘箱	M		2.13	100.50	214.07	50.00	106.50	5.50	11.72	45.00	95.85	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
5		卷帘槽	M		4.38	100.50	440.19	50.00	219.00	5.50	24.09	45.00	197.10	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
6		空调进出风口框架基层制作	个		2.00	47.20	94.40	25.00	50.00	2.20	4.40	20.00	40.00	兔宝宝E1级木工板制作
7		吊顶轻钢龙骨基层	M^2	得地	13.19	38.50	507.82	18.50	244.02	6.50	85.74	13.50	178.07	单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板
8		吊顶面层(石膏板）	M^2	杰科	13.19	59.50	784.81	31.00	408.89	3.00	39.57	25.50	336.35	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
9		吊顶面层（侧面）走边	M		11.96	35.50	424.58	19.00	227.24	1.50	17.94	15.00	179.40	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制

项目编号		项目名称	单位	备注	数量	单项合计		主材费		辅材费		人工费		品牌、工艺
						单价	总价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
10		顶面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	15.58	37.50	584.33	13.00	202.57	5.00	77.91	19.50	303.85	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
11		顶面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
								主材小计	1,938.96	辅材小计	446.27	人工小计	2,051.74	
3、书房														
1	地面	实木地板客户自理												
2	墙面	墙面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	35.28	37.50	1322.94	13.00	458.62	5.00	176.39	19.50	687.93	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
3		墙面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
4	顶面	暗窗帘箱	M		6.81	100.50	684.41	50.00	340.50	5.50	37.46	45.00	306.45	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
5		空调进出风口框架基层制作	个		2.00	47.20	94.40	25.00	50.00	2.20	4.40	20.00	40.00	兔宝宝E1级木工板制作
6		吊顶轻钢龙骨基层	M^2	得地	18.10	38.50	696.85	18.50	334.85	6.50	117.65	13.50	244.35	单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板
7		生态木吊顶基层（木工板）	M^2		4.10	138.50	567.85	80.00	328.00	3.50	14.35	55.00	225.50	兔宝宝E1级木工板基层、防潮纸包垫
8		生态木吊顶面层（人工费）	M^2	主材客购	4.10	70.00	287.00	0.00	0.00	5.00	20.50	65.00	266.50	客户自购生态木
9		吊顶面层(石膏板）	M^2	杰科	14.00	59.50	833.00	31.00	434.00	3.00	42.00	25.50	357.00	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
10		吊顶面层（侧面）走边	M		19.38	35.50	687.99	19.00	368.22	1.50	29.07	15.00	290.70	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
11		顶面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	17.88	37.50	670.35	13.00	232.39	5.00	89.38	19.50	348.58	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
12		顶面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
								主材小计	2,546.58	辅材小计	531.20	人工小计	2,767.01	
4、主卧														
1	地面	实木地板客户自理												
2	立面15	背景墙KD板基层（木工板）	M^2		3.60	138.50	498.60	80.00	288.00	3.50	12.60	55.00	198.00	兔宝宝E1级木工板基层、防潮纸包垫
3		背景墙KD板面层	M^2	KD板客户自购	3.60	153.00	550.80	0.00	0.00	8.00	28.80	145.00	522.00	
4	墙面	墙面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	31.28	37.50	1172.91	13.00	406.61	5.00	156.39	19.50	609.91	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
5		墙面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
6	顶面	暗窗帘箱	M		6.82	100.50	685.41	50.00	341.00	5.50	37.51	45.00	306.90	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
7		回光灯槽	M		3.60	100.50	361.80	50.00	180.00	5.50	19.80	45.00	162.00	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
8		空调进出风口框架基层制作	个		2.00	47.20	94.40	25.00	50.00	2.20	4.40	20.00	40.00	兔宝宝E1级木工板制作
9		吊顶轻钢龙骨基层	M^2	得地	17.92	38.50	689.92	18.50	331.52	6.50	116.48	13.50	241.92	单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板
10		吊顶面层(石膏板）	M^2	杰科	17.92	59.50	1066.24	31.00	555.52	3.00	53.76	25.50	456.96	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
11		吊顶面层（侧面）走边	M		16.84	35.50	597.82	19.00	319.96	1.50	25.26	15.00	252.60	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
12		顶面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	22.65	37.50	849.45	13.00	294.48	5.00	113.26	19.50	441.71	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
13		顶面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
								主材小计	2,767.08	辅材小计	568.26	人工小计	3,232.01	
5、衣帽间														

项目编号		项目名称	单位	备注	数量	单项合计		主材费		辅材费		人工费		品牌、工艺
						单价	总价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	地面	实木地板客户自理												
2	墙面	墙面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	19.06	37.50	714.79	13.00	247.79	5.00	95.31	19.50	371.69	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
3		墙面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
4	顶面	吊顶轻钢龙骨基层	M^2	得地	4.48	38.50	172.48	18.50	82.88	6.50	29.12	13.50	60.48	单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板
5		吊顶面层(石膏板）	M^2	杰科	4.48	59.50	266.56	31.00	138.88	3.00	13.44	25.50	114.24	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
6		顶面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	4.48	37.50	168.00	13.00	58.24	5.00	22.40	19.50	87.36	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
7		顶面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
								主材小计	527.79	辅材小计	160.27	人工小计	633.77	
6、主卫														
1	地面	地面防水预找地坪	M^2		6.14	60.50	371.47	31.00	190.34	4.50	27.63	25.00	153.50	钱潮水泥黄沙+辅料++求是防水剂+人工（参照小区配送
2		地面防水涂料	M^2		6.14	39.00	239.46	28.00	171.92	5.00	30.70	6.00	36.84	德高K11柔韧性防水涂料涂刷
3		地漏安装	项	主材客购	1.00	67.00	67.00	0.00	0.00	12.00	12.00	55.00	55.00	客供
4		地砖水泥砂浆垫层	M^2		3.74	40.00	149.60	0.00	0.00	20.00	74.80	20.00	74.80	钱潮水泥黄沙+人工（参照小区配送）
5		地砖（300*300正铺）	M^2	地砖客购	3.74	87.00	325.38	0.00	0.00	29.00	108.46	58.00	216.92	主材客户自理+水泥黄沙+辅料+人工(包含地砖铺贴找平
6		壁挂式马桶后砌筑+水箱安装	项	水箱客购	1.00	515.00	515.00	260.00	260.00	5.00	5.00	250.00	250.00	水泥黄沙+辅料+人工、安装牢固
7		浴缸安装	项	主材客购	1.00	550.00	550.00	320.00	320.00	30.00	30.00	200.00	200.00	水泥黄沙+辅料+人工、安装牢固
8	墙面	墙面防水涂料	M^2		13.75	18.50	254.41	12.00	165.02	2.50	34.38	4.00	55.01	求是防水剂1500掺和滚涂
9		墙砖（300*600正铺）	M^2	墙砖客购	13.75	87.00	1196.42	0.00	0.00	29.00	398.81	58.00	797.62	主材客户自理+水泥/胶泥黄沙+辅料+人工、平整无空鼓
10	顶面	集成吊顶客户自理												
								主材小计	1,107.28	辅材小计	721.78	人工小计	1,839.68	
7、次卫														
1	地面	地面防水预找地坪	M^2		5.84	60.50	353.32	31.00	181.04	4.50	26.28	25.00	146.00	钱潮水泥黄沙+辅料++求是防水剂+人工（参照小区配送
2		地面防水涂料	M^2		5.84	39.00	227.76	28.00	163.52	5.00	29.20	6.00	35.04	德高K11柔韧性防水涂料涂刷
3		地漏安装	项	主材客购	2.00	67.00	134.00	0.00	0.00	12.00	24.00	55.00	110.00	客供
4		挡水条铺设（不含挡水条）	M		1.80	50.00	90.00	0.00	0.00	15.00	27.00	35.00	63.00	水泥砂浆
5		地砖水泥砂浆垫层	M^2		5.84	40.00	233.60	0.00	0.00	20.00	116.80	20.00	116.80	钱潮水泥黄沙+人工（参照小区配送）
6		地砖（300*300正铺）	M^2	地砖客购	5.84	87.00	508.08	0.00	0.00	29.00	169.36	58.00	338.72	主材客户自理+水泥黄沙+辅料+人工(包含地砖铺贴找平
10	墙面	墙面防水涂料	M^2		21.97	18.50	406.41	12.00	263.62	2.50	54.92	4.00	87.87	求是防水剂1500掺和滚涂
16		墙砖（300*600正铺）	M^2	墙砖客购	21.97	87.00	1911.22	0.00	0.00	29.00	637.07	58.00	1274.14	主材客户自理+水泥/胶泥黄沙+辅料+人工、平整无空鼓
12	顶面	集成吊顶客户自理												
								主材小计	608.18	辅材小计	1,084.63	人工小计	2,171.58	
8、茶室														
1	地面	0												

项目编号		项目名称	单位	备注	数量	单项合计		主材费		辅材费		人工费		品牌、工艺
						单价	总价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
2	墙面	墙面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	17.48	37.50	655.50	13.00	227.24	5.00	87.40	19.50	340.86	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
3		墙面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
4	顶面	暗窗帘箱	M		3.02	100.50	303.51	50.00	151.00	5.50	16.61	45.00	135.90	兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面
5		空调进出风口框架基层制作	个		2.00	47.20	94.40	25.00	50.00	2.20	4.40	20.00	40.00	兔宝宝E1级木工板制作
6		吊顶轻钢龙骨基层	M^2	得地	9.60	38.50	369.60	18.50	177.60	6.50	62.40	13.50	129.60	单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板
7		生态木吊顶基层（木工板）	M^2		6.70	138.50	927.95	80.00	536.00	3.50	23.45	55.00	368.50	兔宝宝E1级木工板基层、防潮纸包垫
8		生态木吊顶面层（人工费）	M^2	主材客购	6.70	70.00	469.00	0.00	0.00	5.00	33.50	65.00	435.50	客户自购生态木
9		吊顶面层(石膏板）	M^2	杰科	2.90	59.50	172.55	31.00	89.90	3.00	8.70	25.50	73.95	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
10		吊顶面层（侧面）走边	M		10.40	35.50	369.20	19.00	197.60	1.50	15.60	15.00	156.00	杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制
11		顶面乳胶漆基层	M^2	美巢系列	5.58	37.50	209.40	13.00	72.59	5.00	27.92	19.50	108.89	批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直
12		顶面漆滚刷	M^2		0.00	20.30	0.00	9.00	0.00	2.50	0.00	8.80	0.00	多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面
								主材小计	1,501.93	辅材小计	279.98	人工小计	1,789.20	
8、水电类及其他(特殊线材高清线、音箱线、安防线、USB线、投影线等主材甲供、人工费用另算/回水循环系统、大功率电器单独布线另算）														
1		水电基础工程	M^2	不含进户线	151.00	170.50	25745.50	90.00	13590.00	13.50	2038.50	67.00	10117.00	规范标准施工，不包含进户主线更换
2		排线（特指强电箱移位更换主线）	M	现场确定		25.00	0.00	10.80	0.00	2.20	0.00	12.00	0.00	（10平方）（永通单芯线）+线管+人工
3		排线（主卫台盆处独立6平方线到配电箱	路	现场确定	1.00	410.00	410.00	270.00	270.00	20.00	20.00	120.00	120.00	（6平方）（永通单芯线）+线管+人工
4		排线（每个房间单独2.5平方线到配电箱	路		5.00	260.00	1300.00	120.00	600.00	20.00	100.00	120.00	600.00	（2.5平方）（永通单芯线）+线管+人工
5		配电箱移位（现场确定）	项	主材客购	2.00	220.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	440.00	根据现场确定走向、进户线更换另算
6		配电箱内拆换空开和模块安装	套	主材客购	2.00	128.00	256.00	0.00	0.00	8.00	16.00	120.00	240.00	{不括配电箱,总开及触电保护开关,梅兰空开}
								主材小计	14,460.00	辅材小计	2,174.50	人工小计	11,517.00	
9、安装工程（部分项目涉及到相关安装项目请确认）														
1		开关插座面板安装	只	主材客购	90.00	6.50	585.00	0.00	0.00	1.00	90.00	5.50	495.00	开关、插座客户自购、安装牢固
2		灯具安装(水晶灯商家安装）	项	主材客购	1.00	820.00	820.00	0.00	0.00	20.00	20.00	800.00	800.00	客供、按装修面积计算、安装牢固
3		卫生间龙头安装	间	主材客购	2.00	90.00	180.00	0.00	0.00	10.00	20.00	80.00	160.00	{人工费及辅料费}
4		卫生间小五金安装	间	主材客购	2.00	120.00	240.00	0.00	0.00	20.00	40.00	100.00	200.00	人工费及辅料费、安装牢固
5		马桶移位	项		2.00	180.00	360.00	100.0	200.00	30.0	60.00	50.0	100.00	打孔+PVC管移位
6		厨房小五金安装	项	主材客购	1.00	105.00	105.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	{人工费及辅料费}
7		下水改造（不含马桶/主立管改造）	项		1.00	340.00	340.00	160.00	160.00	30.00	30.00	150.00	150.00	pvc下水管改造、下水通畅
								主材小计	360.00	辅材小计	265.00	人工小计	2,005.00	
10、其他工程														
1		砌1/2砖墙（多孔砖错缝顶部斜砌）	M^2		30.82	108.00	3328.34	77.00	2372.99	3.00	92.45	28.00	862.90	钱潮水泥+多孔红砖块+砂浆砌筑（参照小区配送）
2		砌240砖墙（多孔砖错缝顶部斜砌）	M^2		2.98	190.00	565.35	140.00	416.57	5.00	14.88	45.00	133.90	钱潮水泥+多孔红砖块+砂浆砌筑（参照小区配送）
3		地梁浇筑	M		4.61	60.00	276.60	31.00	142.91	4.00	18.44	25.00	115.25	钱潮水泥+砂浆砌筑（参照小区配送）

项目编号	项目名称	单位	备注	数量	单项合计		主材费		辅材费		人工费		品牌、工艺
					单价	总价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
4	新砌墙体墙面粉刷	M^2		67.59	46.30	3129.28	20.00	1351.74	0.30	20.28	26.00	1757.26	钱潮水泥砂浆、牢固平整
5	新砌墙体墙面粉刷	M^2		60.84	46.30	2816.89	20.00	1216.80	0.30	18.25	26.00	1581.84	钱潮水泥砂浆、牢固平整
6	门过梁	M		6.00	27.50	165.00	18.00	108.00	1.50	9.00	8.00	48.00	40*60方钢
7	拖把池砌筑	项		1.00	450.00	450.00	140.00	140.00	90.00	90.00	220.00	220.00	钱潮水泥+砖块+砂浆砌筑（参照小区配送）
8	门槛石铺设（不含门槛石）	M		2.20	50.00	110.00	0.00	0.00	15.00	33.00	35.00	77.00	钱潮水泥砂浆（参照小区配送）
9	石膏板隔断基层	M^2	得地	3.68	51.70	190.00	35.00	128.63	0.70	2.57	16.00	58.80	得地轻钢龙骨、牢固平整
10	石膏板隔断面层	M^2	兔宝宝	3.68	64.70	237.77	38.00	139.65	0.70	2.57	26.00	95.55	杰科石膏板覆双单面、牢固平整
11	包上、下管	根		7.00	187.50	1312.50	60.00	420.00	7.50	52.50	120.00	840.00	砖块,水泥砂浆或木工板包管道
12	墙面乳胶漆调色费	项	暂定	0.00	185.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	电脑调色+现场油漆刷色人工
13	石膏板钉眼除锈处理	项		1.00	425.00	425.00	0.00	0.00	125.00	125.00	300.00	300.00	胶水水泥封闭
14	金属阳角护角条	根		25.00	14.10	352.50	7.60	190.00	1.50	37.50	5.00	125.00	金属阳角条+人工+辅料（批嵌腻子前做角）
15	吊顶石膏板阳角护角条	根		40.00	8.30	332.00	3.80	152.00	1.50	60.00	3.00	120.00	金属阳角条+人工+辅料（批嵌腻子前做角）
16	局部修补（敲墙/换门窗等遗留）	项		1.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	300.00	300.00	800.00	800.00	按装修面积计算
17	成品保护费（地砖）	M^2		57.68	17.60	1015.17	11.00	634.48	1.80	103.82	4.80	276.86	成品保护(地砖石膏板保护）
							主材小计	7,413.76	辅材小计	980.27	人工小计	7,412.37	
11、选择项目（小区统一管理以及部分后期施工涉及商量待定）													
1	原顶面腻子铲除(不含外墙）	M^2	待定	226.50	9.00	2038.50	0.00	0.00	0.50	113.25	8.50	1925.25	人工+辅料、地面整洁
2	部分墙体网格布	M^2	选择项目	193.25	10.50	2029.08	4.50	869.61	1.00	193.25	5.00	966.23	人工+辅料（可选项目）预防防止墙面开裂
3	瓷砖背胶（加工砖上墙需使用）	M^2	现场确认	55.22	18.50	1021.61	8.00	441.78	0.50	27.61	10.00	552.22	加工砖背胶
4	瓷砖挂钩	M^2			12.00	0.00	5.00	0.00	0.50	0.00	6.50	0.00	加工砖挂钩
5	门套单层基层（根据门商家要求）	M		21.64	65.00	1406.60	35.00	757.40	5.00	108.20	25.00	541.00	兔宝宝E1级木工板制作
6	循环水系统	M	暂定	45.00	44.50	2002.50	28.00	1260.00	1.50	67.50	15.00	675.00	
7	前置过滤旁通安装	个	主材客购		485.00	0.00	360.00	0.00	5.00	0.00	120.00	0.00	{人工费及辅料费}
8	地暖找平	M^2		120.00	86.00	10320.00	52.00	6240.00	8.00	960.00	26.00	3120.00	钱潮水泥豆石黄沙+辅料+人工（参照小区配送）
9	材料上楼费（不含客供主材搬楼）	M^2	临平除外	151.00	21.85	3299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85	3299.35	指材料从装修楼下到装修房内的费用
10	垃圾清理费（不含外运费用）	M^2	临平除外	151.00	5.50	830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	830.50	指施工过程所产生的垃圾运到小区指定点
11	粗保洁	M^2		151.00	5.50	830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	830.50	
						￥119,416	主材小计	9,568.78	辅材小计	1,469.81	人工小计	12,740.05	

一	材料费：	61,101
二	人工费：	58,315

项目编号	项目名称	单位	备注	数量	单项合计		主材费		辅材费		人工费		品牌、工艺
					单价	总价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
三	直接费用	一+二（项）							119,416				1、为了维护您的利益,请您不要接受任何的口头承诺。
四	管理费用	直接费用*6%							7,165				2、施工过程中实际工程量与预算有出入，则按实际工程量计算，原预算基价不变。若主材单价变动，则按实际单价计。
五	税金	直接费用*4%							0				3、申请装修许可证、楼道维护费等其他物业管理费、装修押金均由客户支付。
六	总计								126,581				4、客户在施工期间应提供水、电等施工设施，及楼道畅通和居民与物业公司的协调工作，所产生费用均由客户自理。

1、请详细阅读此预算报价表，留意右侧相关注意事项。

2、填缝剂(特殊材质商家安装）、粘结剂等甲供

3、经双方协商约定，客户对本预算书的报价无异议，室内装饰合同价按此执行。

甲方 . 乙方 .

5、本预算不包括敲墙审批和税金、如要开发票，税金自理（4%）。

6、凡本预算书未列项目，若需施工则双方均视为增加项目。

7、本造价预算书所列内容如需变更，须经双方填写施工项目内容变更单。

8、煤气管道或下水主管道调整，客户自理。

9、墙地砖斜铺或边长≤250＊250或拼花，按现场提前定价。地砖铺贴已包含地面找平费用，预算默认厚度35mm。若实际厚度增加，价格另计。

10、地插配套暗盒需客户提供。

11、所有大理石窗台或背景以及玻璃等客户定购成品，商家安装.

12、客户应在签字前认真核对本装饰工程造价书，如有异议及时提出。

13、预算不包含空气质量检测。如客户需要（请在墙纸家具进场之前，费用自理