鸿杰预算编制

# 装饰工程预算书

临江花园（陌上设计）

鸿杰装饰
地址：杭州市上城区海运国际大厦A座1706室
电话：0571-87655093

2018/4/28

工程名称：临江花园（陌上设计）

项目地址：

# 鸿杰装饰清单一览表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、 | 半包工程直接费 | | 120,462.58 |
| 二、 | 管理费 | （一）x6% | 7,227.75 |
| 三、 | 工程总造价 | （一+二+三） | 127,690 |

**（以下费用不包含总报价内，需另计）**

施工期间水电费；

敲墙、打孔、垃圾外运（临平不含材料上来、垃圾清运 ——由小区服务队提供服务）；

物业装修押金（如因乙方原因扣除押金从乙方工程款中扣除）；

如工程量与实际不符，超过2%时按实际发生量结算；

如甲方要求施工项目有违反建筑装饰施工条例的，乙方有权拒绝施工；

此报价作为合同的有效附件，未作说明的的施工项目均不包含在乙方施工范围之内（审批、消防、空调、所有门、瓷砖、地板、踢脚线、铝合金窗、不锈钢、玻璃镜面、五金、洁具、厨房配套设施、集成吊顶、 电箱内部漏电保护器等）；

水电按面积报价，大功率电器和特殊线材（高清线、音箱线、安防线、USB线、投影线等）甲供、人工费用另算；

门槛石、挡水条以外的石材安装工程。

甲方签字（签章）：　　乙方签字（签章）：

# 鸿 杰·青云居　装 饰 材 料 配 送 单(附件三)

| 编号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 规格 | 环保 | 工艺/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **水电材料（个性化水电线材客户自购）** | | | | | | |
| 1 | 电线 | 千岛湖永通 | 卷 | 照明1.5mm2插座、空调挂机2.5mm2;空调柜机4mm2 | 绿色环保 | 强电源线铺设，穿管无接头 |
| 2 | 电话线 | 永通四芯线 | 米 | 通用四芯线 | 绿色环保 | 弱电源线铺设，穿管无接头 |
| 3 | 电视线 | 康元同轴电缆 | 米 | SYWV-75-5-1 | 绿色环保 | 弱电源线铺设，穿管无接头 |
| 4 | 电脑线 | 康普六类四对双绞线 | 米 | 屏蔽八芯线 | 绿色环保 | 弱电源线铺设，穿管无接头 |
| 5 | 暗盒 | 鸿雁86型 | 只 | 鸿雁加厚型 | 绿色环保 | 开关插座底盒，平整牢固 |
| 6 | 吊顶过路灯盒 | 通用型 | 只 | 加厚阻燃型 | 绿色环保 | 灯头暗盒/穿线过路用 |
| 7 | 电线管 | 中财305/315 | 米 | 壁厚1.2mm以上 | 绿色环保 | 弧形弯角,穿线流畅 |
| 8 | 排水管 | 中财系列40/50/75/110 | 米 | 壁厚1.2mm以上 | 绿色环保 | 保持流水自然坡度无渗漏 |
| 9 | 给水管 | 德国卫水宝/海得欧/家装白伟星 | 米 | 壁厚4.2mm六分热水管 | 绿色环保 | 全管路用热水管,套保温材料 |
| 10 | 保温套 | 通用型 | 米 | 通用型 | 绿色环保 | 全管路裸露部分套保温材料 |
| **木工材料（五金客户自购）** | | | | | | |
| 1 | 1.8细木工板 | 兔宝宝 | 张 | 1220*2440*17mm | E1 | 基层处理或部分储物柜 |
| 2 | 1.8杉木集层板 | 兔宝宝 | 张 | 1220*2440*17mm | E1 | 衣柜柜体 |
| 3 | 1.8生态免漆板 | 兔宝宝 | 张 | 1220*2440*17mm | E1 | 生态衣柜柜体 |
| 4 | 九厘板 | 兔宝宝 | 张 | 1220*2440*8.5mm | E1 | 衣柜背板或部分基层处理 |
| 5 | 生态免漆九厘板 | 兔宝宝 | 张 | 1220*2440*7.0mm | E1 | 生态衣柜背板 |
| 6 | 饰面三厘板 | 兔宝宝 | 张 | 1220*2440*2.8mm | E1 | 开放式柜体或背景面层 |
| 7 | 奥松板 | 大亚 | 张 | 1220*2440*2.8mm | E1 | 封闭漆柜体或背景面层 |
| 8 | 纸面石膏板 | 圣戈班.杰科 | 张 | 1200*2400*9.5mm | 绿色环保 | 吊顶或隔墙面层 |
| 9 | 防水石膏板 | 圣戈班.杰科 | 张 | 1200*2400*9.5mm | 绿色环保 | 有防水需求吊顶或隔墙面层 |
| 10 | 轻钢龙骨 | 得地 | 根 | 4000mm | 绿色环保 | 吊顶或隔墙基层 |
| 11 | 松木档 | 精制 | 根 | 30*50*3000/4000mm | 绿色环保 | 吊顶或隔墙基层边框 |
| 12 | 木工胶水 | 汉高百得 | 桶 | 1KG-8KG/桶 | 绿色环保 | 木工基础施工粘贴材料 |
| 13 | 木工万能胶水 | 汉高百得 | 桶 | 1KG-8KG/桶 | 绿色环保 | 木工基础施工粘贴材料 |
| **泥工材料** | | | | | | |
| 1 | 建筑胶水 | 中南无甲醛 | 桶 | 18L/桶 | 绿色环保 | 泥工基础施工材料，增加粘性牢固 |
| 2 | 瓷砖胶泥 | 德高 | 包 | 20KG/包　TTB1型（强力型） | 绿色环保 | 瓷砖铺贴上墙材料 |
| 3 | 砖块黄沙 | 通用 | / | 小区服务队提供/公司提供 | 绿色环保 | 砌墙/贴砖基础材料 |

冯志伟

| 编号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 规格 | 环保 | 工艺/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 水泥 | 钱潮（或根据小区配送）325 | 包 | 50KG/包 | 绿色环保 | 砌墙/瓷砖铺贴基础材料 |
| 5 | 墙面防水 | 德高通用/牛元硅机纳米 | 桶 | 20KG/桶 | 绿色环保 | 卫生间墙面防水满刷 |
| 6 | 地面防水 | 德高K11柔韧性二型 | 桶 | 12KG/桶 | 绿色环保 | 卫生间地面防水两遍，养水检验 |
| 7 | 加工砖背胶 | 德高/瑞士西卡/粤固 | 桶 | 5KG/桶 | 绿色环保 | 加工砖上墙专用（补差价18元/平） |
| 8 | 加工砖挂钩 | 国标通用（400*800砖专用） | 只 | 不锈钢材质 | 绿色环保 | 玻化砖上墙专用（补差价12元/平） |

**油漆材料**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 界面处理剂 | 美巢墙锢 | 桶 | 18KG/桶 | 绿色环保 | 墙面找平基层，平整牢固 |
| 2 | 建筑胶水 | 中南无甲醛 | 桶 | 18L/桶 | 绿色环保 | 基础施工材料，增加粘性牢固 |
| 3 | 墙面腻子粉 | 美巢成品系列 | 包 | 45、65、400、800系列20KG/包 | 绿色环保 | 墙面找平基层，平整牢固 |
| 4 | 纤维石膏粉 | 华润嵌缝膏 | 包 | 20KG/包 | 绿色环保 | 墙顶面接缝嵌缝基层，平整牢固 |
| 5 | 强力网格布 | 南京天球 | 卷 | 50/100米 | 绿色环保 | 墙面铺贴用，增加拉力预防开裂 |
| 6 | 抗裂纸绷带 | 南京天球 | 卷 | / | 绿色环保 | 石膏板接缝铺贴用，预防开裂 |
| 7 | 阳角条 | 国标通用 | 根 | 铝制三米 | 绿色环保 | 墙面阳角转角处专用 |
| 8 | 阳角条 | 国标通用 | 根 | 塑料材质三米 | 绿色环保 | 吊顶阳角转角处专用 |
| 9 | 白漆 | 华润（底-TJD713X）（面-TJC3013X） | kg | 5kg/组（套装） | 绿色环保 | 饰面板油漆(套色补差价40元/平） |
| 10 | 清漆 | 华润 （底-TJD220）（面-TJM2205） | kg | 5kg/组（套装） | 绿色环保 | 饰面板油漆(套色补差价40元/平） |
| 11 | 水性漆 | 多乐士臻彩 | kg | 3kg-5kg/桶 | 绿色环保 | 饰面板油漆 |
| 12 | 乳胶漆底 | 多乐士通用底涂 | 桶 | 5L/桶 | 绿色环保 | 墙面涂料底层 |
| 13 | 乳胶漆面 | 多乐士金装净味五合一（超低voc） | 桶 | 5L/桶 | 绿色环保 | 墙面涂料面层 |

**1）以上材料为公司配送材料，质量由公司把关负责，同时公司实行保修。因客户自购材料质量引起的一切后果，公司概不负责，同时不在公司保修和维修范围之内。需要维修另计费用。**
**2）以上材料为公司预算标准材料，如客户需要更换材料，费用按照公司标准调整。 饰面板等部分材料可由客户参与挑选，公司统一配送 。**

客户：　　公司盖章：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

冯志伟

# 鸿杰·青云居 装饰装修工程预算

| 预算编号 | | 客户姓名 | yonka | 手机 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系地址 | | 临江花园（陌上设计） | | | | 公司联系电话 | 0571-87655093 |
| 房型 | 高层 | 结构 | 框架 | 施工面积 | 151.0 | 项目经理电话 | 13073690115 |

| 项目编号 | | 项目名称 | 单位 | Y | 数量 | 单项合计 | | 主材费 | | 辅材费 | | 人工费 | | 品牌、工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 单价 | 总价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 1、门套+餐厅+厨房+客厅（瓷砖厚度超过15mm铺贴费用方法待定，大于800*800mm单边小于255mm铺贴费用待定，斜铺、拼花、错缝、工字、走边待定） | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 地砖水泥砂浆垫层 | $M^2$ | | 48.10 | 40.00 | 1924.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 962.00 | 20.00 | 962.00 | 钱潮水泥黄沙+人工（参照小区配送） |
| 2 | | 地砖（600*600正铺） | $M^2$ | 地砖客购 | 48.10 | 87.00 | 4184.70 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1394.90 | 58.00 | 2789.80 | 主材客户自理+水泥黄沙+辅料+人工(包含地砖铺贴找平 |
| 3 | 墙面 | 墙面胶水滚涂 | $M^2$ | | 19.50 | 18.50 | 360.79 | 12.00 | 234.02 | 2.50 | 48.76 | 4.00 | 78.01 | 中南无甲醛掺和滚涂 |
| 4 | | 墙砖（300*600正铺） | $M^2$ | 墙砖客购 | 19.50 | 87.00 | 1696.67 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 565.56 | 58.00 | 1131.12 | 主材客户自理+水泥/胶泥黄沙+辅料+人工、平整无空鼓 |
| 5 | | 墙面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 53.17 | 37.50 | 1993.80 | 13.00 | 691.18 | 5.00 | 265.84 | 19.50 | 1036.78 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 6 | | 墙面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| 7 | 顶面 | 暗窗帘箱 | M | | 3.58 | 100.50 | 359.79 | 50.00 | 179.00 | 5.50 | 19.69 | 45.00 | 161.10 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 8 | | 投影幕布槽 | M | | 3.50 | 100.50 | 351.75 | 50.00 | 175.00 | 5.50 | 19.25 | 45.00 | 157.50 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 8 | | 预留移门轨道槽 | M | | 2.39 | 100.50 | 240.20 | 50.00 | 119.50 | 5.50 | 13.15 | 45.00 | 107.55 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 9 | | 回光灯槽 | M | | 5.82 | 100.50 | 584.91 | 50.00 | 291.00 | 5.50 | 32.01 | 45.00 | 261.90 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 10 | | 空调进出风口框架基层制作 | 个 | | 4.00 | 47.20 | 188.80 | 25.00 | 100.00 | 2.20 | 8.80 | 20.00 | 80.00 | 兔宝宝E1级木工板制作 |
| 11 | | 吊顶轻钢龙骨基层 | $M^2$ | 得地 | 48.10 | 38.50 | 1851.85 | 18.50 | 889.85 | 6.50 | 312.65 | 13.50 | 649.35 | 单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板 |
| 12 | | 吊顶面层(石膏板） | $M^2$ | 杰科 | 38.10 | 59.50 | 2266.95 | 31.00 | 1181.10 | 3.00 | 114.30 | 25.50 | 971.55 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 13 | | 吊顶面层（防水石膏板） | $M^2$ | 杰科防水 | 7.80 | 67.00 | 522.60 | 38.00 | 296.40 | 3.00 | 23.40 | 26.00 | 202.80 | {杰科防水石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制} |
| 14 | | 吊顶面层（侧面）走边 | M | | 34.52 | 35.50 | 1225.46 | 19.00 | 655.88 | 1.50 | 51.78 | 15.00 | 517.80 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 2 | | 吊顶KD板基层（木工板） | $M^2$ | | 3.84 | 138.50 | 531.84 | 80.00 | 307.20 | 3.50 | 13.44 | 55.00 | 211.20 | 兔宝宝E1级木工板基层、防潮纸包垫 |
| 3 | | 吊顶KD板面层 | $M^2$ | KD板客户自购 | 3.84 | 153.00 | 587.52 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 30.72 | 145.00 | 556.80 | |
| 15 | | 顶面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 46.42 | 37.50 | 1740.75 | 13.00 | 603.46 | 5.00 | 232.10 | 19.50 | 905.19 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 16 | | 顶面乳胶漆基层（耐水） | $M^2$ | 美巢系列 | 7.80 | 39.50 | 308.10 | 15.00 | 117.00 | 5.00 | 39.00 | 19.50 | 152.10 | 批嵌耐水腻子+辅料+人工，美巢 |
| 17 | | 顶面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| | | | | | | | | 主材小计 | 5,840.60 | 辅材小计 | 4,147.34 | 人工小计 | 10,932.54 | |
| 2、健身房兼次卧 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 实木地板客户自理 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 墙面 | 墙面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 36.98 | 37.50 | 1386.79 | 13.00 | 480.75 | 5.00 | 184.91 | 19.50 | 721.13 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 3 | | 墙面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| 4 | | 暗窗帘箱 | M | | 2.13 | 100.50 | 214.07 | 50.00 | 106.50 | 5.50 | 11.72 | 45.00 | 95.85 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 5 | | 卷帘槽 | M | | 4.38 | 100.50 | 440.19 | 50.00 | 219.00 | 5.50 | 24.09 | 45.00 | 197.10 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 6 | | 空调进出风口框架基层制作 | 个 | | 2.00 | 47.20 | 94.40 | 25.00 | 50.00 | 2.20 | 4.40 | 20.00 | 40.00 | 兔宝宝E1级木工板制作 |

| 项目编号 | | 项目名称 | 单位 | Y | 数量 | 单项合计 | | 主材费 | | 辅材费 | | 人工费 | | 品牌、工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 单价 | 总价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 7 | 顶面 | 吊顶轻钢龙骨基层 | $M^2$ | 得地 | 13.19 | 38.50 | 507.82 | 18.50 | 244.02 | 6.50 | 85.74 | 13.50 | 178.07 | 单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板 |
| 8 | | 吊顶面层(石膏板) | $M^2$ | 杰科 | 13.19 | 59.50 | 784.81 | 31.00 | 408.89 | 3.00 | 39.57 | 25.50 | 336.35 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 9 | | 吊顶面层（侧面）走边 | M | | 11.96 | 35.50 | 424.58 | 19.00 | 227.24 | 1.50 | 17.94 | 15.00 | 179.40 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 10 | | 顶面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 15.58 | 37.50 | 584.33 | 13.00 | 202.57 | 5.00 | 77.91 | 19.50 | 303.85 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 11 | | 顶面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| | | | | | | | | 主材小计 | 1,938.96 | 辅材小计 | 446.27 | 人工小计 | 2,051.74 | |
| 3、书房 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 实木地板客户自理 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 墙面 | 墙面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 35.28 | 37.50 | 1322.94 | 13.00 | 458.62 | 5.00 | 176.39 | 19.50 | 687.93 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 3 | | 墙面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| 4 | 顶面 | 暗窗帘箱 | M | | 6.81 | 100.50 | 684.41 | 50.00 | 340.50 | 5.50 | 37.46 | 45.00 | 306.45 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 5 | | 空调进出风口框架基层制作 | 个 | | 2.00 | 47.20 | 94.40 | 25.00 | 50.00 | 2.20 | 4.40 | 20.00 | 40.00 | 兔宝宝E1级木工板制作 |
| 6 | | 吊顶轻钢龙骨基层 | $M^2$ | 得地 | 18.10 | 38.50 | 696.85 | 18.50 | 334.85 | 6.50 | 117.65 | 13.50 | 244.35 | 单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板 |
| 7 | | 生态木吊顶基层（木工板） | $M^2$ | | 4.10 | 138.50 | 567.85 | 80.00 | 328.00 | 3.50 | 14.35 | 55.00 | 225.50 | 兔宝宝E1级木工板基层、防潮纸包垫 |
| 8 | | 生态木吊顶面层（人工费） | $M^2$ | 主材客购 | 4.10 | 70.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20.50 | 65.00 | 266.50 | 客户自购生态木 |
| 9 | | 吊顶面层(石膏板) | $M^2$ | 杰科 | 14.00 | 59.50 | 833.00 | 31.00 | 434.00 | 3.00 | 42.00 | 25.50 | 357.00 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 10 | | 吊顶面层（侧面）走边 | M | | 19.38 | 35.50 | 687.99 | 19.00 | 368.22 | 1.50 | 29.07 | 15.00 | 290.70 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 11 | | 顶面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 17.88 | 37.50 | 670.35 | 13.00 | 232.39 | 5.00 | 89.38 | 19.50 | 348.58 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 12 | | 顶面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| | | | | | | | | 主材小计 | 2,546.58 | 辅材小计 | 531.20 | 人工小计 | 2,767.01 | |
| 4、主卧 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 实木地板客户自理 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 立面15 | 背景墙KD板基层（木工板） | $M^2$ | | 3.60 | 138.50 | 498.60 | 80.00 | 288.00 | 3.50 | 12.60 | 55.00 | 198.00 | 兔宝宝E1级木工板基层、防潮纸包垫 |
| 3 | | 背景墙KD板面层 | $M^2$ | KD板客户自购 | 3.60 | 153.00 | 550.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 28.80 | 145.00 | 522.00 | |
| 4 | 墙面 | 墙面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 31.28 | 37.50 | 1172.91 | 13.00 | 406.61 | 5.00 | 156.39 | 19.50 | 609.91 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 5 | | 墙面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| 6 | 顶面 | 暗窗帘箱 | M | | 6.82 | 100.50 | 685.41 | 50.00 | 341.00 | 5.50 | 37.51 | 45.00 | 306.90 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 7 | | 回光灯槽 | M | | 3.60 | 100.50 | 361.80 | 50.00 | 180.00 | 5.50 | 19.80 | 45.00 | 162.00 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 8 | | 空调进出风口框架基层制作 | 个 | | 2.00 | 47.20 | 94.40 | 25.00 | 50.00 | 2.20 | 4.40 | 20.00 | 40.00 | 兔宝宝E1级木工板制作 |
| 9 | | 吊顶轻钢龙骨基层 | $M^2$ | 得地 | 17.92 | 38.50 | 689.92 | 18.50 | 331.52 | 6.50 | 116.48 | 13.50 | 241.92 | 单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板 |
| 10 | | 吊顶面层(石膏板) | $M^2$ | 杰科 | 17.92 | 59.50 | 1066.24 | 31.00 | 555.52 | 3.00 | 53.76 | 25.50 | 456.96 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 11 | | 吊顶面层（侧面）走边 | M | | 16.84 | 35.50 | 597.82 | 19.00 | 319.96 | 1.50 | 25.26 | 15.00 | 252.60 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 12 | | 顶面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 22.65 | 37.50 | 849.45 | 13.00 | 294.48 | 5.00 | 113.26 | 19.50 | 441.71 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |

| 项目编号 | | 项目名称 | 单位 | Y | 数量 | 单项合计 | | 主材费 | | 辅材费 | | 人工费 | | 品牌、工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 单价 | 总价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 13 | | 顶面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| | | | | | | | | 主材小计 | 2,767.08 | 辅材小计 | 568.26 | 人工小计 | 3,232.01 | |
| 5、衣帽间 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 实木地板客户自理 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 墙面 | 墙面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 19.06 | 37.50 | 714.79 | 13.00 | 247.79 | 5.00 | 95.31 | 19.50 | 371.69 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 3 | | 墙面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| 4 | 顶面 | 吊顶轻钢龙骨基层 | $M^2$ | 得地 | 4.48 | 38.50 | 172.48 | 18.50 | 82.88 | 6.50 | 29.12 | 13.50 | 60.48 | 单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板 |
| 5 | | 吊顶面层(石膏板） | $M^2$ | 杰科 | 4.48 | 59.50 | 266.56 | 31.00 | 138.88 | 3.00 | 13.44 | 25.50 | 114.24 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 6 | | 顶面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 4.48 | 37.50 | 168.00 | 13.00 | 58.24 | 5.00 | 22.40 | 19.50 | 87.36 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 7 | | 顶面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| | | | | | | | | 主材小计 | 527.79 | 辅材小计 | 160.27 | 人工小计 | 633.77 | |
| 6、主卫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 地面防水预找地坪 | $M^2$ | | 6.14 | 60.50 | 371.47 | 31.00 | 190.34 | 4.50 | 27.63 | 25.00 | 153.50 | 钱潮水泥黄沙+辅料++求是防水剂+人工（参照小区配送 |
| 2 | | 地面防水涂料 | $M^2$ | | 6.14 | 39.00 | 239.46 | 28.00 | 171.92 | 5.00 | 30.70 | 6.00 | 36.84 | 德高K11柔韧性防水涂料涂刷 |
| 3 | | 地漏安装 | 项 | 主材客购 | 1.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 55.00 | 55.00 | 客供 |
| 4 | | 地砖水泥砂浆垫层 | $M^2$ | | 3.74 | 40.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 74.80 | 20.00 | 74.80 | 钱潮水泥黄沙+人工（参照小区配送） |
| 5 | | 地砖（300*300正铺） | $M^2$ | 地砖客购 | 3.74 | 87.00 | 325.38 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 108.46 | 58.00 | 216.92 | 主材客户自理+水泥黄沙+辅料+人工(包含地砖铺贴找平 |
| 6 | | 壁挂式马桶后砌筑+水箱安装 | 项 | 水箱客购 | 1.00 | 515.00 | 515.00 | 260.00 | 260.00 | 5.00 | 5.00 | 250.00 | 250.00 | 水泥黄沙+辅料+人工、安装牢固 |
| 7 | | 浴缸安装 | 项 | 主材客购 | 1.00 | 550.00 | 550.00 | 320.00 | 320.00 | 30.00 | 30.00 | 200.00 | 200.00 | 水泥黄沙+辅料+人工、安装牢固 |
| 8 | 墙面 | 墙面防水涂料 | $M^2$ | | 13.75 | 18.50 | 254.41 | 12.00 | 165.02 | 2.50 | 34.38 | 4.00 | 55.01 | 求是防水剂1500掺和滚涂 |
| 9 | | 墙砖（300*600正铺） | $M^2$ | 墙砖客购 | 13.75 | 87.00 | 1196.42 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 398.81 | 58.00 | 797.62 | 主材客户自理+水泥/胶泥黄沙+辅料+人工、平整无空鼓 |
| 10 | 顶面 | 集成吊顶客户自理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 主材小计 | 1,107.28 | 辅材小计 | 721.78 | 人工小计 | 1,839.68 | |
| 7、次卫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 地面防水预找地坪 | $M^2$ | | 5.84 | 60.50 | 353.32 | 31.00 | 181.04 | 4.50 | 26.28 | 25.00 | 146.00 | 钱潮水泥黄沙+辅料++求是防水剂+人工（参照小区配送 |
| 2 | | 地面防水涂料 | $M^2$ | | 5.84 | 39.00 | 227.76 | 28.00 | 163.52 | 5.00 | 29.20 | 6.00 | 35.04 | 德高K11柔韧性防水涂料涂刷 |
| 3 | | 地漏安装 | 项 | 主材客购 | 2.00 | 67.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 55.00 | 110.00 | 客供 |
| 4 | | 挡水条铺设（不含挡水条） | M | | 1.80 | 50.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 27.00 | 35.00 | 63.00 | 水泥砂浆 |
| 5 | | 地砖水泥砂浆垫层 | $M^2$ | | 5.84 | 40.00 | 233.60 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 116.80 | 20.00 | 116.80 | 钱潮水泥黄沙+人工（参照小区配送） |
| 6 | | 地砖（300*300正铺） | $M^2$ | 地砖客购 | 5.84 | 87.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 169.36 | 58.00 | 338.72 | 主材客户自理+水泥黄沙+辅料+人工(包含地砖铺贴找平 |
| 10 | 墙面 | 墙面防水涂料 | $M^2$ | | 21.97 | 18.50 | 406.41 | 12.00 | 263.62 | 2.50 | 54.92 | 4.00 | 87.87 | 求是防水剂1500掺和滚涂 |
| 16 | | 墙砖（300*600正铺） | $M^2$ | 墙砖客购 | 21.97 | 87.00 | 1911.22 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 637.07 | 58.00 | 1274.14 | 主材客户自理+水泥/胶泥黄沙+辅料+人工、平整无空鼓 |
| 12 | 顶面 | 集成吊顶客户自理 | | | | | | | | | | | | |

| 项目编号 | | 项目名称 | 单位 | Y | 数量 | 单项合计 | | 主材费 | | 辅材费 | | 人工费 | | 品牌、工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 单价 | 总价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | 主材小计 | 608.18 | 辅材小计 | 1,084.63 | 人工小计 | 2,171.58 | |
| 8、茶室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 墙面 | 墙面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 17.48 | 37.50 | 655.50 | 13.00 | 227.24 | 5.00 | 87.40 | 19.50 | 340.86 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 3 | | 墙面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| 4 | 顶面 | 暗窗帘箱 | M | | 3.02 | 100.50 | 303.51 | 50.00 | 151.00 | 5.50 | 16.61 | 45.00 | 135.90 | 兔宝宝E1级木工板基层、杰科石膏板贴面 |
| 5 | | 空调进出风口框架基层制作 | 个 | | 2.00 | 47.20 | 94.40 | 25.00 | 50.00 | 2.20 | 4.40 | 20.00 | 40.00 | 兔宝宝E1级木工板制作 |
| 6 | | 吊顶轻钢龙骨基层 | $M^2$ | 得地 | 9.60 | 38.50 | 369.60 | 18.50 | 177.60 | 6.50 | 62.40 | 13.50 | 129.60 | 单层得地轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板 |
| 7 | | 吊顶面层(石膏板） | $M^2$ | 杰科 | 9.60 | 59.50 | 571.20 | 31.00 | 297.60 | 3.00 | 28.80 | 25.50 | 244.80 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 8 | | 吊顶面层（侧面）走边 | M | | 10.30 | 35.50 | 365.65 | 19.00 | 195.70 | 1.50 | 15.45 | 15.00 | 154.50 | 杰科石膏板饰面,开灯孔或灯座木框安制 |
| 9 | | 顶面乳胶漆基层 | $M^2$ | 美巢系列 | 5.56 | 37.50 | 208.65 | 13.00 | 72.33 | 5.00 | 27.82 | 19.50 | 108.50 | 批嵌“美巢”系列腻子+辅料+人工、平整顺直 |
| 10 | | 顶面漆滚刷 | $M^2$ | | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 多乐士“金装净味五合一”系列+辅料+人工（一底两面 |
| | | | | | | | | 主材小计 | 1,171.47 | 辅材小计 | 242.88 | 人工小计 | 1,154.16 | |
| 8、水电类及其他(特殊线材高清线、音箱线、安防线、USB线、投影线等主材甲供、人工费用另算/回水循环系统、大功率电器单独布线另算） | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 水电基础工程 | $M^2$ | 不含进户线 | 151.00 | 172.50 | 26047.50 | 92.00 | 13892.00 | 13.50 | 2038.50 | 67.00 | 10117.00 | 规范标准施工，不包含进户主线更换 |
| 2 | | 排线（特指强电箱移位更换主线） | M | 现场确定 | | 25.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | （10平方）（永通单芯线）+线管+人工 |
| 3 | | 排线（主卫台盆处独立6平方线到配电箱 | 路 | 现场确定 | 1.00 | 410.00 | 410.00 | 270.00 | 270.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | 120.00 | （6平方）（永通单芯线）+线管+人工 |
| 4 | | 排线（每个房间单独2.5平方线到配电箱 | 路 | | 5.00 | 260.00 | 1300.00 | 120.00 | 600.00 | 20.00 | 100.00 | 120.00 | 600.00 | （2.5平方）（永通单芯线）+线管+人工 |
| 5 | | 配电箱移位（现场确定） | 项 | 主材客购 | 2.00 | 220.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 440.00 | 根据现场确定走向、进户线更换另算 |
| 6 | | 配电箱内拆换空开和模块安装 | 套 | 主材客购 | 2.00 | 128.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 16.00 | 120.00 | 240.00 | {不括配电箱,总开及触电保护开关,梅兰空开} |
| | | | | | | | | 主材小计 | 14,762.00 | 辅材小计 | 2,174.50 | 人工小计 | 11,517.00 | |
| 9、安装工程（部分项目涉及到相关安装项目请确认） | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 开关插座面板安装 | 只 | 主材客购 | 90.00 | 6.50 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 5.50 | 495.00 | 开关、插座客户自购、安装牢固 |
| 2 | | 灯具安装(水晶灯商家安装） | 项 | 主材客购 | 1.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 800.00 | 800.00 | 客供、按装修面积计算、安装牢固 |
| 3 | | 卫生间龙头安装 | 间 | 主材客购 | 2.00 | 90.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 80.00 | 160.00 | {人工费及辅料费} |
| 4 | | 卫生间小五金安装 | 间 | 主材客购 | 2.00 | 120.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 100.00 | 200.00 | 人工费及辅料费、安装牢固 |
| 5 | | 马桶移位 | 项 | | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 100.0 | 200.00 | 30.0 | 60.00 | 50.0 | 100.00 | 打孔+PVC管移位 |
| 6 | | 厨房小五金安装 | 项 | 主材客购 | 1.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | {人工费及辅料费} |
| 7 | | 下水改造（不含马桶/主立管改造） | 项 | | 1.00 | 340.00 | 340.00 | 160.00 | 160.00 | 30.00 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | pvc下水管改造、下水通畅 |
| | | | | | | | | 主材小计 | 360.00 | 辅材小计 | 265.00 | 人工小计 | 2,005.00 | |
| 10、其他工程 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 砌1/2砖墙（多孔砖错缝顶部斜砌） | $M^2$ | | 30.82 | 108.00 | 3328.34 | 77.00 | 2372.99 | 3.00 | 92.45 | 28.00 | 862.90 | 钱潮水泥+多孔红砖块+砂浆砌筑（参照小区配送） |
| 2 | | 砌240砖墙（多孔砖错缝顶部斜砌） | $M^2$ | | 2.98 | 190.00 | 565.35 | 140.00 | 416.57 | 5.00 | 14.88 | 45.00 | 133.90 | 钱潮水泥+多孔红砖块+砂浆砌筑（参照小区配送） |

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | Y | 数量 | 单项合计 | | 主材费 | | 辅材费 | | 人工费 | | 品牌、工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 单价 | 总价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 3 | 地梁浇筑 | M | | 4.61 | 60.00 | 276.60 | 31.00 | 142.91 | 4.00 | 18.44 | 25.00 | 115.25 | 钱潮水泥+砂浆砌筑（参照小区配送） |
| 4 | 新砌墙体墙面粉刷 | $M^2$ | | 67.59 | 46.30 | 3129.28 | 20.00 | 1351.74 | 0.30 | 20.28 | 26.00 | 1757.26 | 钱潮水泥砂浆、牢固平整 |
| 5 | 新砌墙体墙面粉刷 | $M^2$ | | 60.84 | 46.30 | 2816.89 | 20.00 | 1216.80 | 0.30 | 18.25 | 26.00 | 1581.84 | 钱潮水泥砂浆、牢固平整 |
| 6 | 门过梁 | M | | 6.00 | 27.50 | 165.00 | 18.00 | 108.00 | 1.50 | 9.00 | 8.00 | 48.00 | 40*60方钢 |
| 7 | 拖把池砌筑 | 项 | | 1.00 | 450.00 | 450.00 | 140.00 | 140.00 | 90.00 | 90.00 | 220.00 | 220.00 | 钱潮水泥+砖块+砂浆砌筑（参照小区配送） |
| 8 | 门槛石铺设（不含门槛石） | M | | 2.20 | 50.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 33.00 | 35.00 | 77.00 | 钱潮水泥砂浆（参照小区配送） |
| 9 | 石膏板隔断基层 | $M^2$ | 得地 | 3.68 | 51.70 | 190.00 | 35.00 | 128.63 | 0.70 | 2.57 | 16.00 | 58.80 | 得地轻钢龙骨、牢固平整 |
| 10 | 石膏板隔断面层 | $M^2$ | 兔宝宝 | 3.68 | 64.70 | 237.77 | 38.00 | 139.65 | 0.70 | 2.57 | 26.00 | 95.55 | 杰科石膏板覆双单面、牢固平整 |
| 11 | 包上、下管 | 根 | | 7.00 | 187.50 | 1312.50 | 60.00 | 420.00 | 7.50 | 52.50 | 120.00 | 840.00 | 砖块,水泥砂浆或木工板包管道 |
| 12 | 墙面乳胶漆调色费 | 项 | 暂定 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 电脑调色+现场油漆刷色人工 |
| 13 | 石膏板钉眼除锈处理 | 项 | | 1.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 300.00 | 300.00 | 胶水水泥封闭 |
| 14 | 金属阳角护角条 | 根 | | 25.00 | 14.10 | 352.50 | 7.60 | 190.00 | 1.50 | 37.50 | 5.00 | 125.00 | 金属阳角条+人工+辅料（批嵌腻子前做角） |
| 15 | 吊顶石膏板阳角护角条 | 根 | | 40.00 | 8.30 | 332.00 | 3.80 | 152.00 | 1.50 | 60.00 | 3.00 | 120.00 | 金属阳角条+人工+辅料（批嵌腻子前做角） |
| 16 | 局部修补（敲墙/换门窗等遗留） | 项 | | 1.00 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 1200.00 | 1200.00 | 按装修面积计算 |
| 17 | 成品保护费（地砖） | $M^2$ | | 57.68 | 17.60 | 1015.17 | 11.00 | 634.48 | 1.80 | 103.82 | 4.80 | 276.86 | 成品保护(地砖石膏板保护） |
| | | | | | | | 主材小计 | 7,413.76 | 辅材小计 | 1,030.27 | 人工小计 | 7,812.37 | |
| 11、选择项目（小区统一管理以及部分后期施工涉及商量待定） | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 原顶面腻子铲除(不含外墙） | $M^2$ | 待定 | 226.50 | 9.00 | 2038.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 113.25 | 8.50 | 1925.25 | 人工+辅料、地面整洁 |
| 2 | 部分墙体网格布 | $M^2$ | 选择项目 | 193.25 | 10.50 | 2029.08 | 4.50 | 869.61 | 1.00 | 193.25 | 5.00 | 966.23 | 人工+辅料（可选项目）预防防止墙面开裂 |
| 3 | 瓷砖背胶（加工砖上墙需使用） | $M^2$ | 现场确认 | 55.22 | 18.50 | 1021.61 | 8.00 | 441.78 | 0.50 | 27.61 | 10.00 | 552.22 | 加工砖背胶 |
| 4 | 瓷砖挂钩 | $M^2$ | | | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 加工砖挂钩 |
| 5 | 门套单层基层（根据门商家要求） | M | | 21.64 | 65.00 | 1406.60 | 35.00 | 757.40 | 5.00 | 108.20 | 25.00 | 541.00 | 兔宝宝E1级木工板制作 |
| 6 | 循环水系统 | M | 暂定 | 45.00 | 44.50 | 2002.50 | 28.00 | 1260.00 | 1.50 | 67.50 | 15.00 | 675.00 | |
| 7 | 前置过滤旁通安装 | 个 | 主材客购 | | 485.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | {人工费及辅料费} |
| 8 | 地暖找平 | $M^2$ | | 120.00 | 86.00 | 10320.00 | 52.00 | 6240.00 | 8.00 | 960.00 | 26.00 | 3120.00 | 钱潮水泥豆石黄沙+辅料+人工（参照小区配送） |
| 9 | 材料上楼费（不含客供主材搬楼） | $M^2$ | 临平除外 | 151.00 | 21.85 | 3299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | 3299.35 | 指材料从装修楼下到装修房内的费用 |
| 10 | 垃圾清理费（不含外运费用） | $M^2$ | 临平除外 | 151.00 | 6.50 | 981.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 981.50 | 指施工过程所产生的垃圾运到小区指定点 |
| 11 | 粗保洁 | $M^2$ | | 151.00 | 5.50 | 830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 830.50 | |
| | | | | | | ￥120,463 | 主材小计 | 9,568.78 | 辅材小计 | 1,469.81 | 人工小计 | 12,891.05 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | 材料费： | | | | | | | 61,455 | | | | | |

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | Y | 数量 | 单项合计 | | 主材费 | | 辅材费 | | 人工费 | | 品牌、工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 单价 | 总价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 二 | 人工费： | | | | | | | 59,008 | | | | | |
| 三 | 直接费用 | 一+二（项） | | | | | | | | 120,463 | | | 1、为了维护您的利益,请您不要接受任何的口头承诺。 |
| 四 | 管理费用 | 直接费用*6% | | | | | | | | 7,228 | | | 2、施工过程中实际工程量与预算有出入，则按实际工程量计算，原预算基价不变。若主材单价变动，则按实际单价计。 |
| 五 | 税金 | 直接费用*4% | | | | | | | | 0 | | | 3、申请装修许可证、楼道维护费等其他物业管理费、装修押金均由客户支付。 |
| 六 | 总计 | | | | | | | | | 127,690 | | | 4、客户在施工期间应提供水、电等施工设施，及楼道畅通和居民与物业公司的协调工作，所产生费用均由客户自理。 |

**1、请详细阅读此预算报价表，留意右侧相关注意事项。**

**2、填缝剂(特殊材质商家安装）、粘结剂等甲供**

**3、经双方协商约定，客户对本预算书的报价无异议，室内装饰合同价按此执行。**

甲方 . 乙方 .

5、本预算不包括敲墙审批和税金、如要开发票，税金自理（4%）。

6、凡本预算书未列项目，若需施工则双方均视为增加项目。

7、本造价预算书所列内容如需变更，须经双方填写施工项目内容变更单。

8、煤气管道或下水主管道调整，客户自理。

9、墙地砖斜铺或边长≤250＊250或拼花，按现场提前定价。地砖铺贴已包含地面找平费用，预算默认厚度35mm。若实际厚度增加，价格另计。

10、地插配套暗盒需客户提供。

11、所有大理石窗台或背景以及玻璃等客户定购成品，商家安装.

12、客户应在签字前认真核对本装饰工程造价书，如有异议及时提出。

13、预算不包含空气质量检测。如客户需要（请在墙纸家具进场之前，费用自理